

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE - OPACTWO JAROSŁAW

Budowa: IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Obiekt lub rodzaj robót: OSUSZENIE, ODWODNIENIE ORAZ HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW GŁÓWNEGO BUDYNKU POKLASZTORNEGO

Lokalizacja: 37-500 JAROSŁAW UL. BENEDYKTYŃSKA 5

Inwestor: OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICZY BOŻEJ ANNY JENKE W JAROSŁAWIU

DYREKTOR
ks. Marek Pićkański

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
ul. Benedyktyńska 5, 37-500 JAROSŁAW
tel. (16) 621 52 24
NIP 762 107 80 77 R 050149446

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE - OPACTWO JAROSŁAW		
1	Element	IZOLACJE PIONOWE		
1.1	KNNR 5/719/10	Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 na podsypce cem-piask., ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*28,0	84,000000	
			RAZEM:	84,000000
			m2	84,00
1.2	KNR 231/810/3	Rozebranie nawierzchni, z betonu, ręczne, grubość nawierzchni 12' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*28,0	84,000000	
			RAZEM:	84,000000
			m2	84,00
1.3	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15' cm - schody zewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,50*1,50*0,6	2,250000	
			RAZEM:	2,250000
			m3	2,25
1.4	KNNRW 3/106/3	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*4,0*28,00	134,400000	
			RAZEM:	134,400000
			m3	134,40
1.5	KNKRB 1/303/3	Analogia- załadunek transport ziemi na odległość 10 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,20*4,0*28)*0,60	80,640000	
			RAZEM:	80,640000
			m3	80,64
1.6	TZKNBK 2/305/3	Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. lub jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.7	KNR 401/420/4	Wykonanie daszków zabezpieczających		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*1,0*28	42,000000	
			RAZEM:	42,000000
			m2	42,00
1.8	KNR 202/123/1	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - ceglami, grubość 1/4' cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*28,00	14,000000	
			RAZEM:	14,000000
			m2	14,00
1.9	KNNRW 3/1201/1	Oczyszczenie ściernie murów z cegły, mury gładkie, filary, pilastry, gzymsy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.10	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.11	KNR BC 2/130/1	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem przeciw soli Salzsperre przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.12	KNR BC 2/130/1	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem przeciw grzybom Adoli M Flusig przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.13	KNR BC 2/130/1	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem wzmacniającym Sylikatfestiger przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00
1.14	KNR 40/208/4	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,0*28,00	112,000000	
			RAZEM:	112,000000
			m2	112,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNR 40/213/1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji - I warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*28,00	112,000000	
		RAZEM:	112,000000	m2 112,00
1.16	KNR 40/213/3 (1)	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*28,00	112,000000	
		RAZEM:	112,000000	m2 112,00
1.17	KNR 40/109/1	Izolacja termiczna ścian fundamentowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*28,00	112,000000	
		RAZEM:	112,000000	m2 112,00
1.18	KNR 40/108/1	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym matą ochronną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*28,00	112,000000	
		RAZEM:	112,000000	m2 112,00
1.19	KNR 401/105/3	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3' m i ubiciem warstwami co 15' cm, grunt kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*4,0*28,00	134,400000	
		RAZEM:	134,400000	m3 134,40
	KNKRB 1/303/3	Analogia- załadunek transport ziemi na odległość 10 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,20*4,0*28)*0,6	80,640000	
		RAZEM:	80,640000	m3 80,64
1.21	Kalkulacja indywidualna	OBSŁUGA ARCHEOLOGICZNA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.22	KNKRB 2/209/1	Schody betonowe i żelbetowe słopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,50	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m3 2,50
1.23	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		84,00*0,06	5,040000	
		84,00*0,15	12,600000	
		RAZEM:	17,640000	m3 17,640
2	Element	ODBÓJ BUDYNKU		
2.1	KNR 223/301/4 (1)	Podkłady na gruncie z piasku lub żwiru R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*2,0*28	8,400000	
		RAZEM:	8,400000	m3 8,40
2.2	KNR 223/301/1	Podkłady na gruncie z betonu żwirowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,10*2,0*28,00	5,600000	
		RAZEM:	5,600000	m3 5,60
2.3	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*28,0	56,000000	
		RAZEM:	56,000000	m2 56,00
2.4	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*28	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m3 4,20
2.5	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,00	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m 28

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Wykaz robót

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

WYKAZ ROBÓT

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy:.....

(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest: „Osuszenie, odwodnienie oraz

hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego”

Lp.	Ogólna charakterystyka roboty budowlanej			Data wykonania		Nazwa podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane
	Charakterystyka roboty budowlanej	Wartość brutto wykonanych robót (PLN)	Miejsce wykonania roboty budowlanej	Data (tj. dzień-miesiąc-rok) rozpoczęcia roboty (zgodna z zawartą umową)	Data (tj. dzień-miesiąc-rok) zakończenia roboty (zgodna z zawartą umową)	
1	Nazwa zamówienia: Przedmiot (zakres) zamówienia (roboty budowlanej): / .. / / .. /	
2						
3						
4						
5						

¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony.

***UWAGA:** Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Data: Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

